VA-PROSJEKT AS
MIDT-NORGE

AMUNDSDALEN PUMPESTASJON



Byggherre: Trondheim kommune
Byggeår: 2018
Leveranse: Totalentreprise (Maskin, VVS, El-Automasjon, løfteutstyr, reservestrøm)
Kontrakt: 4,2 mill NOK

Trykkøkningstasjon for vannforsyning fra Trondheim til Klæbu og Bratsberg. Ved behov kan vannet kjøres i retur mot Trondheim via egen linje med trykkreduksjonsventil.

- 3 pumper á Q=15 l/s x 100 mVs (forsyning Klæbu)
- 3 stk pumper a Q=5 l/s x 110 mVs (forsyning Bratsberg)
- DN250 røranlegg i syrefast stål
- Automatisk reserveaggregat 110 kVA / 88 kW